

SCHEDA N° 5

INCENDIO IN PRESENZA DI IMPIANTO A RISONANZA MAGNETICA

	Per i luoghi di lavoro in cui vengono installati impianti a risonanza magnetica, sono state redatte le Istruzioni Operative Aziendali specifiche (“Regolamento di Sicurezza”), disponibili in intranet (Isolabweb): attenersi alle disposizioni in esse contenute
	Qualora fosse necessario, prima di entrare, per qualsiasi motivo , nel locale dove è presente la Risonanza Magnetica depositare tutti gli oggetti metallici ferromagnetici In tale locale utilizzare SOLO estintori di tipo amagnetico preferibilmente a CO ₂
	DEVE ESSERE ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA SPECIFICO DI UNITA' OPERATIVA Solo in caso di ESTREMA NECESSITÀ: prima di intervenire in vicinanza del magnete, interrompere la generazione del campo magnetico agendo sul pulsante rosso collocato in prossimità dell'accesso al locale; tale operazione darà l'avvio irreversibile alla procedura di QUENCH del magnete, che comporta una rapida evaporazione ed espulsione di tutto il liquido criogenico attraverso una conduttura a tetto; il tempo necessario per l'annullamento del campo è circa 30 sec; una volta terminata l'emergenza, sarà necessario provvedere al ripristino dell'apparecchiatura e dell'impianto
	SEQUENZA AZIONI
	Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999
1	Premere, ove presente, il pulsante di allarme incendio ed avvisare immediatamente i colleghi.
2	Valutare la situazione entrando con prudenza ma con decisione nel locale interessato dall'incendio, badando che tale azione può provocare, all'apertura della porta, l'uscita di fiamme e gas caldi
3	Evacuare immediatamente dal locale tutti i pazienti ed i presenti in difficoltà: iniziare da quello più vicino alle fiamme; in caso di incendio in una degenza, all'occorrenza e se le condizioni lo consentono, spostare al sicuro i letti con i pazienti allettati
4	Avvisare immediatamente l'Esperto Responsabile; informare i Vigili del Fuoco della presenza nel luogo di apparecchiatura generatrice di campo magnetico statico permanente
5	Disattivare l'impianto di climatizzazione se già non attuato automaticamente
6	Disporre la chiusura di tutte le valvole centralizzate dei gas medicali e prestare assistenza ai pazienti in ossigeno-terapia
7	Disporre all'occorrenza l'interruzione dell'erogazione della forza motrice elettrica
8	Chiudere, se già non lo fossero, tutte le porte tagliafuoco e le porte che delimitano le varie aree del reparto e impedire a chiunque l'accesso
9	Aprire le porte di accesso ad eventuali cortili interni e le finestre per favorire la ventilazione, aprire le porte dei locali interni per il tempo strettamente indispensabile
10	Attendere la Squadra Guardia Fuochi che interverrà in pochi minuti
11	In attesa della Squadra Guardia Fuochi, procurarsi gli estintori prelevandoli dagli appositi alloggiamenti Nel locale magnete utilizzare SOLO estintori di tipo amagnetico preferibilmente a CO ₂
12	Tentare di spegnere l'incendio di piccole dimensioni solo se si è sicuri e preparati a farlo. Attenzione! Tenersi e tenere lontano le fiamme dalle eventuali prese di erogazione ossigeno/protossido di azoto e dalle bombole
13	Se il tentativo non riesce con i mezzi a disposizione ed in pochi minuti, uscire dal locale chiudendo bene la porta

14	Se il tentativo riesce, prima di abbandonare il locale, verificare la presenza di residui incandescenti e neutralizzarli; quindi aprire bene la finestra ed uscire chiudendo la porta
15	Allontanare dal locale in emergenza tutte le persone non addette allo spegnimento dell'incendio e far rientrare i pazienti nelle proprie stanze
16	Non usare gli ascensori, se non altrimenti indicato Se l'incendio è controllabile, attendere il Coordinatore dell'Emergenza
17	Se l'incendio non è controllabile, informando il Coordinatore dell'Emergenza, disporre l'evacuazione immediata del reparto e raggiungere un luogo sicuro e compartimentato in attesa dei soccorsi
18	Impedire/controllare l'accesso all'area
19	In caso di emergenza l'Esperto Responsabile indica al Coordinatore dell'Emergenza l'evacuazione immediata del reparto/padiglione